

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Side 3/4

Hobro, 09.10.2019

Mobil: [Redacted]

Mail: [Redacted]

Sagsbeh.: OBO/loI

**TILBUD**

Nr. 190901

**STÅLKONSTRUKTIONER:**

Der leveres:

Montering af eksisterende spær  
1 sæt vindafstivning  
Sokkeljern, almindelig udhængsjern samt løsholtebeslag

Overfladebehandling: Afrensning til SA2½ ved slyngrensning med stålkugler, hvorefter der males med 80 my epoxy i farve: RAL 7015.

Rammerne er regnet i normal sikkerhedsklasse og terrænklasse 0,05 med en taglast på 45 kg/m².

**TAGKONSTRUKTION OG VÆGBEKLÆDNING:**

Tag udføres med selvbærende tagplader, 50 mm isolering + 2 lags tagpap.

På væg oplægges DS Sigma stålåse, som beklædes udvendig fra med DS-TP 35/0,5 med polyesterbelægning i DS-standardfarve.

Facade og gavlundhæng samt nødvendige inddækninger udføres i polyesterbelagt planplade.

I kippen indbygges ovenlys svarende til 5% af gulvarealet, heraf er 20% oplukkelig brandventilation.

**RØGVENTILATION:**

ABV anlæg:

Der udføres el-tilslutning af røgventilation ud fra nedenstående forudsætninger, excl. komponenter samt montering af disse.